

## Umgestaltung Leutschenstrasse

### Kostenschätzung für Mehr- und Minderkosten

Preisbasis 2017

Genauigkeit ± 10 %

Variante Randstein RN 15/19x25	Eh	Menge	Preis	Total
Versteinung längs	m	450	85.00	38'250
Zuschlag Absenkungen	m	113	10.00	1'130
SS neu erstellen	St	4	1'000.00	4'000
Ableitungen DN 200 neu	m	10	70.00	700
Anstreichen vor Belagseinbau	m	900	1.00	900
<b>Total</b>				<b>44'980</b>
Unvorhergesehenes ca. 10 %				4'020
<b>Total Baukosten</b>				<b>49'000</b>
Projekt und Bauleitung ca. 10 %				4'900
<b>Total Kosten ohne MWST</b>				<b>53'900</b>
MWST 7.7 %				4'150
<b>Total Kosten inkl. MWST</b>				<b>58'050</b>

Variante Bundstein 11/13 zweireihig	Eh	Menge	Preis	Total
Liefern Bundstein	m	900	8	7'200
Versetzen Bundstein 2-rg.	m	450	54	24'300
SS neu erstellen	St	4	1000	4'000
Ableitungen DN 200 neu	m	10	70	700
Anstreichen vor Belagseinbau	m	900	1	900
<b>Total</b>				<b>37'100</b>
Unvorhergesehenes ca. 10 %				3'900
<b>Total Baukosten</b>				<b>41'000</b>
Projekt und Bauleitung ca. 10 %				4'100
<b>Total Kosten ohne MWST</b>				<b>45'100</b>
MWST 7.7 %				3'473
<b>Total Kosten inkl. MWST</b>				<b>48'573</b>

### Variante Verzicht Ausbau bei Nüchtern (Minderkosten)

<i>Gesamte Baukosten ohne Beleuchtung, ohne Signalisation</i>				<i>330'000</i>
<i>Ausbaufäche total</i>	<i>m2</i>		<i>3300</i>	
<i>m2-Preis Ausbau</i>	<i>Fr./m2</i>		<i>100</i>	

	Eh	Menge	Preis	Total
Minderfläche Nüchtern	m2	720		
<b>Minderkosten Bau</b>		720	100	<b>72'000</b>
<b>Projekt und Bauleitung ca. 10 %</b>				<b>7'200</b>
<b>Total Minderkosten ohne MWST</b>				<b>79'200</b>
MWST 7.7 %				6'098
<b>Total Minderkosten inkl. MWST</b>				<b>85'298</b>